

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя
комитета А.М.Фролов

" ____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК Вахитовского
района " А.А.Сайфутдинов

" ____ " _____ 200_ г.

Б.Красная 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32.2.6.

(локальная смета)

на Смета на смену металлической кровли

Основание:

Сметная стоимость 775921,28 руб.

Средства на оплату труда 13554,01 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Раздел Кровля														
1,1	ТЕРp58-17-02	Разборка покрытий кровель из: листовой стали	100 м2 покрытий кровель	6,425	77,2	0,62			496,01	492,03	3,98		10,49	67,3982
					76,58									
2	ТЕР12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	100 м2 кровли	6,425	16170,53	90,3	15114,15		103895,66	6207,06	580,18	97108,42	113,39	728,5308
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15		966,08	11,68					75,04		0,67	4,3048	
3	ТЕРp58-18-02	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3,85	1805,74	27,09	1294,16		6952,1	1866,06	104,3	4982,52	65,12	250,712
				484,69	7,71					29,68		0,28	1,078	
4	ТЕРp58-05-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	0,7253	6205,92	32,77	4970,93		4501,15	871,97	23,77	3605,41	150,09	108,8603
				1202,22	8,82					6,4		0,32	0,2321	
5	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2 обработанной поверхности	0,642	6931,11	109,15	6523,51		4449,77	191,6	70,07	4188,1	36,3515	23,3377
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15		298,45	22,78					14,62		0,79	0,5072	
6	ТЕР10-01-087-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3 древесины в конструкции	2,293	2001,74	24,46	1898		4589,99	181,79	56,09	4352,11	9,775	22,4141
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15		79,28	4,89					11,21		0,17	0,3898	
7	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,088	2757,72	77,96	2616,02		3000,4	69,35	84,82	2846,23	7,6705	8,3455
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15		63,74	8,83					9,61		0,43	0,4678	
8	ТЕРp58-10-02	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек	100 м	1,04	9910,94	7,47	9193,78		10307,38	738,08	7,77	9561,53	88,6	92,144
				709,69	2,2					2,29		0,08	0,0832	
9	ТЕРp58-10-04	Смена частей водосточных труб: колен с люлек	100 шт.	0,16	6028,64	7,47	4947,03		964,58	171,86	1,2	791,52	134,1	21,456
				1074,14	2,2					0,35		0,08	0,0128	
10	ТЕРp58-10-05	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)	100 шт.	0,08	5344,83	7,47	4912,03		427,59	34,03	0,6	392,96	53,1	4,248
				425,33	2,2					0,18		0,08	0,0064	
11	ТЕРp58-10-07	Смена частей водосточных труб: воронок с люлек	100 шт.	0,08	10240,29	7,47	9274,03		819,22	76,7	0,6	741,92	119,7	9,576
				958,79	2,2					0,18		0,08	0,0064	
12	ТЕРp58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в: каменных стенах	100 шт.	0,7	691,36	0,93	400,89		483,95	202,68	0,65	280,62	37,8	26,46
				289,54	0,28					0,2		0,01	0,007	
13	ТЕРp58-02-02	Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных	100 окон	0,04	2316,26	15,07			92,65	92,05	0,6		309,3	12,372
				2301,19										
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	310,15	32,54	216,53		930,45	183,24	97,62	649,59	7,6245	22,8735
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15		61,08	5,45					16,35		0,22	0,66	
15	СЦМ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2	м2	1,95	379,74		379,74		740,49			740,49		
16	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,075	13285,61	25,25	12557,49		996,42	52,72	1,89	941,81	91,7585	6,8819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			702,87	4,85					0,36		0,18	0,0135
17	ТЕРp53-03-03	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	1 м2 проемов	0,75	79,57	5,47	47,66		59,68	19,83	4,1	35,75	3,26	2,445
					26,44	0,55					0,41		0,02	0,015
18	СЦМ-203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м3	0,0225	1455,45		1455,45		32,75			32,75		
19	ТЕРp53-04-03	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	10 м2 проемов	0,15	1504,94	82,13	1034,43		225,74	58,26	12,32	155,16	49,35	7,4025
					388,38	23,69					3,55		0,86	0,129
20	СЦМ-104-9281	Утеплитель	м3	0,0075	167,61		167,61		1,26			1,26		
21	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу	0,0075	2107,65	52,83	1830,98		15,81	1,68	0,4	13,73	27,945	0,2096
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			223,84	10,94					0,08		0,43	0,0032
22	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0075	1942,14	10,76	573,38		14,57	10,19	0,08	4,3	159,39	1,1954
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			1358	3,23					0,02		0,1	0,0008
23	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	1079,37	3,78	396,5		1165,72	733,42	4,08	428,22	81,719	88,2565
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			679,09	1,16					1,25		0,04	0,0432
24	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,673	293,8	18,85	240,55		197,73	23,15	12,69	161,89	4,37	2,941
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			34,4	2,59					1,74		0,12	0,0808
25	ТЕР10-01-052-02	Устройство: лестниц внутриквартирных без подшивки	1 м2 горизонтальной проекции	7,2	456,11	7	406,79		3283,99	304,7	50,4	2928,89	4,692	33,7824
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			42,32	2,06					14,83		0,06	0,432
26	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2 обработанной поверхности	0,00072	6931,11	109,15	6523,51		4,99	0,21	0,08	4,7	36,3515	0,0262
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			298,45	22,78					0,02		0,79	0,0006
27	ТЕРp61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,576	1954,21	2,72	805,68		1125,63	659,99	1,57	464,07	131,4	75,6864
					1145,81									
28	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,576	67,99	2,76	23,4		39,16	24,09	1,59	13,48	5,0945	2,9344
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			41,83	0,69					0,4		0,02	0,0115
29	ТЕР20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	1 м2 поверхности и зонта	8,55	446,7	5,5	431,06		3819,29	86,7	47,03	3685,56	1,15	9,8325
		Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15			10,14	1,38					11,8		0,04	0,342
30	СЦМ-300-9240	Крепления	кг	8,55	15,07		15,07		128,85			128,85		
31	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	т	18,38	3,17				58,26					
32	СЦП3-3-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1	1 т	18,38	25,1	25,1			461,34		461,34			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									154282,58	13353,44	1629,82	139241,84		1630,32
											200,57			8,83
Накладные расходы									11606,89					
Сметная прибыль									6625,69					
Итого по смете:														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 1-1.1, 4, 8-13 НР 83% ФОТ; СП 65% ФОТ									22072,25					342,51
														0,35
Итого Поз. 3									6952,1					250,71
														1,08
Итого									29024,35					593,23
														1,43
Кровли:														
Итого Поз. 2, 7									106896,06	6276,41	665	99954,65		736,88
											84,65			4,77
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 6 361,06)									6869,94					
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 6 361,06)									3514,49					
Итого с накладными и см. прибылью									117280,49					736,88
														4,77
Деревянные конструкции:														
Итого Поз. 5-6, 14-16, 24-26									15193,83	937,41	288,84	13967,58		112,26
											59,13			2,08
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 996,54)									1058,33					
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 996,54)									533,65					
Итого с накладными и см. прибылью									16785,81					112,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2,08
Стены (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 17-20									319,43	78,09	16,42	224,92		9,85
Накладные расходы 86% ФОТ (от 82,05)									70,56		3,96			0,14
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 82,05)									57,44					
Итого с накладными и см. прибылью									447,43					9,85
														0,14
Отделочные работы:														
Итого по Поз. 21, 23, 28 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ														
Итого Поз. 21, 23, 28									1220,69	759,19	6,07	455,43		91,4
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 760,92)									719,07		1,73			0,06
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 760,92)									355,73					
Итого с накладными и см. прибылью									2295,49					91,4
														0,06
Итого по Поз. 22 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ														
Итого Поз. 22									14,57	10,19	0,08	4,3		1,2
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 10,21)									9,65		0,02			
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 10,21)									4,77					
Итого с накладными и см. прибылью									28,99					1,2
Итого									2324,48					92,6
														0,06
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 27									1125,63	659,99	1,57	464,07		75,69
Накладные расходы 79% ФОТ (от 659,99)									521,39					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 659,99)									330					
Итого с накладными и см. прибылью									1977,02					75,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и														
Итого Поз. 29-30									3948,14	86,7	47,03	3814,41		9,83
Накладные расходы 128% ФОТ (от 98,50)									126,08		11,8			0,34
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 98,50)									81,76					
Итого с накладными и см. прибылью									4155,98					9,83
														0,34
Перевозка автотранспортом									519,6					
Итого									172515,16					1630,32
индекс перевода цен 2007 года 172 515,16 * 3,44									593452,15					8,83
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									139241,84					
Машины и механизмы									1629,82					
ФОТ									13554,01					
Накладные расходы									11606,89					
Сметная прибыль									6625,69					
коэффициент инфляции 7%									41541,65					
зимнее удорожание 1,63%									9673,27					
Итого									644667,07					
Непредвиденные затраты 2%									12893,34					
Итого с непредвиденными									657560,41					
НДС 18%									118360,87					
ВСЕГО по смете									775921,28					1630,32
														8,83

Состав работ проверен _____