

## УТВЕРЖДАЮ:

Ген.директор ООО"УК"Уютный дом"

М.А.Нуриев

" " 2007 г.

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Комитета ЖКХ г.Казани

А.М.Фролов

" " 2007 г.

Наименование объекта: Воровского, 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18.1.1  
на кровлю

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 774609,34 руб.

Средства на оплату труда 19978,54 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200 г.

СОГЛАСОВАНО:

| № пп                    | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                | Ед. изм.                  | Кол.    | Стоимость единицы, руб. |                                 |         | Общая стоимость, руб. |                     |                                 |         | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |         |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | Всего                   | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Мат-ы   | Всего                 | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. в т.ч. оплата труда | Мат-ы   | Обслуж-х машины                       |         |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         |                         |                                 |         |                       |                     |                                 |         | на ед-цу                              | всего   |
| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4                         | 5       | 6                       | 7                               | 8       | 9                     | 10                  | 11                              | 12      | 13                                    | 14      |
| <b>Раздел 1. Кровля</b> |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         |                         |                                 |         |                       |                     |                                 |         |                                       |         |
| 1                       | ТЕРп58-17-04    | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                                                                            | 100 м2 покрытий кровель   | 10,8192 | 179,61                  | 1,56                            |         | 1943,24               | 1926,36             | 16,88                           |         | 24,39                                 | 263,88  |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 178,05                  |                                 |         |                       |                     |                                 |         |                                       |         |
| 2                       | ТЕРп58-18-01    | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм                                                                                                                    | 100 м2 сменяемой          | 4,3035  | 1142,1                  | 17,37                           | 784,72  | 4915,03               | 1463,23             | 74,75                           | 3377,05 | 45,7                                  | 196,67  |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 340,01                  | 4,96                            |         |                       |                     | 21,35                           |         | 0,18                                  | 0,77    |
| 3                       | ТЕРп58-18-04    | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм                                                                                                              | 100 м2 сменяемой обрешет  | 1,1062  | 3925,74                 | 74,94                           | 3138,87 | 4342,65               | 787,54              | 82,9                            | 3472,21 | 95,69                                 | 105,85  |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 711,93                  | 21,49                           |         |                       |                     | 23,77                           |         | 0,78                                  | 0,86    |
| 4                       | ТЕРп58-01-03    | Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен                                                                                                              | 100 м2 кровли             | 1,0819  | 249,72                  | 44,18                           |         | 270,17                | 222,37              | 47,8                            |         | 27,08                                 | 29,3    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 205,54                  | 4,36                            |         |                       |                     | 4,72                            |         | 0,42                                  | 0,45    |
| 5                       | ТЕРп58-02-02    | Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных                                                                                                                          | 100 окон                  | 0,06    | 2316,26                 | 15,07                           |         | 138,98                | 138,08              | 0,9                             |         | 309,3                                 | 18,56   |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 2301,19                 |                                 |         |                       |                     |                                 |         |                                       |         |
| 6                       | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил                                                                                                                                                          | 1 м3 древесины            | 1       | 2311,43                 | 44,85                           | 2078,68 | 2311,43               | 187,9               | 44,85                           | 2078,68 | 24,09                                 | 24,09   |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 187,9                   | 7,88                            |         |                       |                     | 7,88                            |         | 0,37                                  | 0,37    |
| 7                       | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон                                                                                                                                                   | 1 слухово                 | 6       | 295,67                  | 26,03                           | 216,53  | 1774,02               | 318,66              | 156,18                          | 1299,18 | 6,63                                  | 39,78   |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 53,11                   | 4,36                            |         |                       |                     | 26,16                           |         | 0,22                                  | 1,32    |
| 8                       | ТЕР10-01-044-12 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны                                                                                             | 100 м2 проемов            | 0,0432  | 13188,9                 | 20,2                            | 12557,5 | 569,76                | 26,4                | 0,87                            | 542,49  | 79,79                                 | 3,45    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 611,19                  | 3,88                            |         |                       |                     | 0,17                            |         | 0,18                                  | 0,01    |
| 9                       | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством                                                    | 100 м2 кровли             | 10,8192 | 5936,83                 | 185,56                          | 5362,72 | 64231,75              | 4203,8              | 2007,61                         | 58020,3 | 47,91                                 | 518,35  |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 388,55                  | 28,19                           |         |                       |                     | 304,99                          |         | 1,69                                  | 18,28   |
| 10                      | ТЕРп58-12-03    | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов                                                                                 | 100 м2                    | -8,6069 | 1096,14                 | 13,43                           | 942,84  | -9434,37              | -1203,9             | -115,59                         | -8114,9 | 18,8                                  | -161,81 |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 139,87                  | 4,72                            |         |                       |                     | -40,62                          |         | 0,29                                  | -2,5    |
| 11                      | ТЕРп58-12-01    | Устройство обрешетки сплошной из досок                                                                                                                                     | 100 м2                    | -2,2123 | 2417,62                 | 38,43                           | 2142,37 | -5348,5               | -523,92             | -85,02                          | -4739,6 | 31,83                                 | -70,42  |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 236,82                  | 13,1                            |         |                       |                     | -28,98                          |         | 0,75                                  | -1,66   |
| 12                      | ТЕР12-01-007-04 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять (к 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03) | 100 м2 кровли             | 10,8192 | 73,93                   | 0,93                            | 58,24   | 799,86                | 159,69              | 10,06                           | 630,11  | 1,82                                  | 19,69   |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 14,76                   | 0,28                            |         |                       |                     | 3,03                            |         | 0,01                                  | 0,11    |
| 13                      | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов                                                                                                  | 10 м3 древесины в констру | 0,1     | 1986,51                 | 19,57                           | 1898    | 198,65                | 6,89                | 1,96                            | 189,8   | 8,5                                   | 0,85    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                            |                           |         | 68,94                   | 3,91                            |         |                       |                     | 0,39                            |         | 0,17                                  | 0,02    |
| 14                      | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам                                                                                                              | 1000 м2 обработанной      | 1,08192 | 6870,35                 | 87,32                           | 6523,51 | 7433,17               | 280,78              | 94,47                           | 7057,92 | 31,61                                 | 34,2    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                     | 4                                             | 5      | 6       | 7       | 8       | 9        | 10      | 11     | 12      | 13     | 14     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                       | поверхн                                       |        | 259,52  | 18,22   |         |          |         | 19,71  |         | 0,79   | 0,85   |
| 15 | ТЕР12-01-012-01 | Демонтаж ограждение кровель                                                                                                           | 100 м<br>огражде<br>ния                       | 1,5802 | 94,24   | 49,9    |         | 148,92   | 70,07   | 78,85  |         | 5,336  | 8,43   |
|    |                 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8;<br>ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                      |                                               |        | 44,34   | 5,65    |         |          |         | 8,93   |         | 0,344  | 0,54   |
| 16 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами                                                                                                           | 100 м<br>огражде                              | 1,5802 | 2733,82 | 62,37   | 2616,02 | 4319,98  | 87,59   | 98,56  | 4133,83 | 6,67   | 10,54  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 55,43   | 7,06    |         |          |         | 11,16  |         | 0,43   | 0,68   |
| 17 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                            | 100 м2                                        | 0,0192 | 955,86  | 167,18  |         | 18,35    | 15,14   | 3,21   |         | 103,91 | 2      |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 788,68  | 80,26   |         |          |         | 1,54   |         | 7,74   | 0,15   |
| 18 | ТЕР10-01-039-05 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2                       | 100 м2<br>проемов                             | 0,0192 | 6053,05 | 1465,34 | 3454,83 | 116,22   | 21,75   | 28,13  | 66,34   | 142,68 | 2,74   |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 1132,88 | 166,08  |         |          |         | 3,19   |         | 12,76  | 0,25   |
| 19 | СЦМ-103-9221    | Лазы и люки                                                                                                                           | м2                                            | 1,92   | 655,2   |         | 655,2   | 1257,98  |         |        | 1257,98 |        |        |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        |         |         |         |          |         |        |         |        |        |
| 20 | ТЕР10-01-044-09 | Обивка люков кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон                                                                 | 100 м2<br>проемов                             | 0,0192 | 26270   | 65,74   | 25110,5 | 504,38   | 21      | 1,26   | 482,12  | 142,79 | 2,74   |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 1093,77 | 12,86   |         |          |         | 0,25   |         | 0,59   | 0,01   |
| 21 | ТЕР15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков                                                                            | 100 м2<br>окрашив<br>аемой                    | 0,0192 | 1766,6  | 10,49   | 1148,72 | 33,92    | 11,66   | 0,2    | 22,06   | 71,29  | 1,37   |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 607,39  | 0,1     |         |          |         |        |         | 0,12   |        |
| 22 | ТЕРп61-31-01    | Оштукатуривание поверхности дымовых труб                                                                                              | 100 м2<br>поверхн<br>ости                     | 3,04   | 1954,21 | 2,72    | 805,68  | 5940,8   | 3483,26 | 8,27   | 2449,27 | 131,4  | 399,46 |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 1145,81 |         |         |          |         |        |         |        |        |
| 23 | ТЕРп62-25-01    | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов                                                                                           | 100 м2<br>обработ<br>анной                    | 3,04   | 564,06  | 19,6    | 509,67  | 1714,74  | 105,76  | 59,58  | 1549,4  | 4,29   | 13,04  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 34,79   | 0,27    |         |          |         | 0,82   |         | 0,01   | 0,03   |
| 24 | ТЕРп62-26-04    | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов                           | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 3,04   | 1554,54 | 74,52   | 1361,7  | 4725,8   | 359,69  | 226,54 | 4139,57 | 14,59  | 44,35  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 118,32  | 2,75    |         |          |         | 8,36   |         | 0,1    | 0,3    |
| 25 | ТЕРп58-21-01    | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал                                                                       | 10 шт.                                        | 1,6    | 1032,28 | 2,8     | 887,01  | 1651,65  | 227,95  | 4,48   | 1419,22 | 18,6   | 29,76  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 142,47  | 0,83    |         |          |         | 1,33   |         | 0,03   | 0,05   |
| 26 | ТЕРп58-21-02    | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал                                                | 10 шт.                                        | 4,8    | 296,63  | 0,93    | 255,87  | 1423,82  | 191,18  | 4,46   | 1228,18 | 5,2    | 24,96  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 39,83   | 0,28    |         |          |         | 1,34   |         | 0,01   | 0,05   |
| 27 | ТЕР12-01-009-02 | Демонтаж желобов: подвесных                                                                                                           | 100 м<br>желобов                              | 1,5802 | 222,92  | 21,65   |         | 352,26   | 318,05  | 34,21  |         | 25,128 | 39,71  |
|    |                 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8;<br>ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                      |                                               |        | 201,27  | 3,38    |         |          |         | 5,35   |         | 0,2    | 0,32   |
| 28 | ТЕР12-01-008-01 | Демонтаж обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб   | 100 м2<br>фасадов<br>без<br>вычета<br>проемов | 23,703 | 88,1    | 2,24    |         | 2088,33  | 2035,24 | 53,09  |         | 10,72  | 254,1  |
|    |                 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8;<br>ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                                      |                                               |        | 85,86   |         |         |          |         |        |         | 0,024  | 0,57   |
| 29 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных                                                                                                         | 100 м<br>желобов                              | 1,5802 | 7551    | 27,06   | 7272,35 | 11932,09 | 397,56  | 42,76  | 11491,8 | 31,41  | 49,63  |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 251,59  | 4,23    |         |          |         | 6,68   |         | 0,25   | 0,4    |
| 30 | ТЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2<br>фасадов<br>без<br>вычета<br>проемов | 23,703 | 1179,49 | 2,8     | 1069,36 | 27957,45 | 2544,04 | 66,37  | 25347   | 13,4   | 317,62 |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        | 107,33  |         |         |          |         |        |         | 0,03   | 0,71   |
| 31 | СЦП1-1-27       | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный                                                                   | т                                             | 24,4   | 3,17    |         |         | 77,35    |         |        |         |        |        |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        |         |         |         |          |         |        |         |        |        |
| 32 | СЦП3-3-20-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1                       | 1 т                                           | 24,4   | 25,1    | 25,1    |         | 612,44   |         | 612,44 |         |        |        |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                               |        |         |         |         |          |         |        |         |        |        |

| 1                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                | 10      | 11      | 12     | 13 | 14             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---------|---------|--------|----|----------------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 139022,32        | 17883,9 | 3661,03 | 117400 |    | 2222,89        |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         | 391,52  |        |    | 22,94          |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 141305,85        | 19487,5 | 4340,89 | 117400 |    | 2222,89        |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         | 491     |        |    | 22,94          |
| В том числе, справочно:                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    |                |
| Коэффициент на ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 6-8, 13-14, 18-20, 9, 12, 15-16, 27-30, 21)                                                |   |   |   |   |   |   |   | 2283,53          | 1603,66 | 679,86  |        |    |                |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         | 99,47   |        |    |                |
| Накладные расходы                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 19610,18         |         |         |        |    |                |
| В том числе, справочно:                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    |                |
| 79% ФОТ (от 3483,26) (Поз. 22)                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 2751,78          |         |         |        |    |                |
| 80% ФОТ (от 474,63) (Поз. 23-24)                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 379,7            |         |         |        |    |                |
| 83% ФОТ (от 3211,85) (Поз. 1-5, 10-11, 25-26)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 2665,84          |         |         |        |    |                |
| 105%*0.9 ФОТ (от 13,41) (Поз. 21)                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 12,67            |         |         |        |    |                |
| 110% ФОТ (от 16,68) (Поз. 17)                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 18,35            |         |         |        |    |                |
| 118%*0.9 ФОТ (от 1065,08) (Поз. 6-8, 13-14, 18-20)                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1131,12          |         |         |        |    |                |
| 120%*0.9 ФОТ (от 11713,63) (Поз. 9, 12, 15-16, 27-30)                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 12650,72         |         |         |        |    |                |
| Сметная прибыль                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 11126,73         |         |         |        |    |                |
| В том числе, справочно:                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    |                |
| 50% ФОТ (от 3957,89) (Поз. 22-24)                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 1978,95          |         |         |        |    |                |
| 55%*0.85 ФОТ (от 13,41) (Поз. 21)                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 6,27             |         |         |        |    |                |
| 63%*0.85 ФОТ (от 1065,08) (Поз. 6-8, 13-14, 18-20)                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 570,35           |         |         |        |    |                |
| 65% ФОТ (от 3211,85) (Поз. 1-5, 10-11, 25-26)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 2087,7           |         |         |        |    |                |
| 65%*0.85 ФОТ (от 11713,63) (Поз. 9, 12, 15-16, 27-30)                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 6471,78          |         |         |        |    |                |
| 70% ФОТ (от 16,68) (Поз. 17)                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 11,68            |         |         |        |    |                |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    |                |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 4656,21          |         |         |        |    | 436,75         |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | -1,98          |
| Деревянные конструкции                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 16078,52         |         |         |        |    | 107,85         |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | 2,83           |
| Кровли                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 133023,43        |         |         |        |    | 1218,07        |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | 21,61          |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   | 48,38            |         |         |        |    | 2              |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | 0,15           |
| Отделочные работы                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 54,66            |         |         |        |    | 1,37           |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 10434,21         |         |         |        |    | 399,46         |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 7057,56          |         |         |        |    | 57,39          |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | 0,33           |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 689,79           |         |         |        |    |                |
| Итого                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 172042,76        |         |         |        |    | 2222,89        |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | 22,94          |
| Перевод в цены 2007 г. 172 042,76 * 3,44                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 591827,09        |         |         |        |    |                |
| Коэффициент инфляции 7%                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 41427,9          |         |         |        |    |                |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | <b>633254,99</b> |         |         |        |    |                |
| Зимнее удорожание 1,63%                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 10322,06         |         |         |        |    |                |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | <b>643577,05</b> |         |         |        |    |                |
| Непредвиденные затраты 2%                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 12871,54         |         |         |        |    |                |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | <b>656448,59</b> |         |         |        |    |                |
| НДС 18%                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 118160,75        |         |         |        |    |                |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | <b>774609,34</b> |         |         |        |    | <b>2222,89</b> |
|                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |         |         |        |    | <b>22,94</b>   |

Составил

Состав работ проверен